



Comune di Castione della Presolana
Provincia di Bergamo

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: NUOVA PAVIMENTAZIONE VIALE CIMITERO BRATTO

COMMITTENTE: Comune di Castione d/P.

Castione d/P, 16/10/2018

IL TECNICO
Geom. Gianpietro Bertoli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCI A MISURA</u>		
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 A2.3.010.001 30.a.mod	Demolizione di pavimentazione in piastre di porfido a mosaico e relativo massetto di sottofondo, leggermente armato, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione a qualsiasi distanzam, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: spessore di 15/18 cm euro (nove/10)	m2	9,10
Nr. 3 A2.3.020.000 20.a	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi). Peso 2,2 t/m3. euro (cinque/60)	t	5,60
Nr. 4 A2.3.020.000 25.a	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti euro (due/10)	t	2,10
Nr. 5 NP01	Rimozione sottofondo pavimentazione porfido opus incertum preesistente, compreso carico sui mezzi e trasporto ai luoghi di smaltimento a ogni distanza, esclusi soli oneri di smaltimento. Escusi oneri di smaltimento. Per ogni cm di spessore. euro (zero/60)	m2*cm	0,60
Nr. 6 NP02	Reimpianto/ spostamento piante esistenti (tassi) previa prevenyiva asportazione, successivo eventuale accatastamento entro area di cantiere per successivo reimpianto. Compreso gli oneri di mantenimento prima del reimpianto (copertura con terra delle radici e bagnature). Compreso formazione buca, inserimento concime prima del reimpianto e reimpianto finale. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito. euro (centocinque/00)	cadauno	105,00
Nr. 7 NP03	Rimozione piastre di pavimentazione in cemento graniglia compreso trasporto ed oneri di smaltimento. euro (cinque/60)	m2	5,60
Nr. 8 NP04	Rimozione e smaltimento chiusino e telaio in cemento pozzetto elettrico, compreso oneri per smaltimento. Chiusino dimensioni fino a 50x50 cm euro (quattordici/00)	cadauno	14,00
Nr. 9 NP05	Demolizione griglie a canale esistenti, compreso oneri di smaltimento materiali di risulta. euro (trentacinque/00)	m	35,00
Nr. 10 NP06	Demolizione accesso barriere architettoniche esistente in cls prefabbricato, compreso sottofondo, compreso carico, trasporto a discarica ed oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta. euro (settanta/00)	cadauno	70,00
Nr. 11 NP07	Sola posa in opera di cordoni - cornelle in granito precedentemente rimossi. Compreso il rinfiacco e il sottofondo in clacestruzzo cementizio a q.li 3.00 di cemento R425 per mc di impasto con sabbia grossa. Rinfianchi e sottofondo di calcestruzzo idonei all'uso nello spessore (almeno 15-20 cm per il sottofondo eventualmente incrementando lo spessore della soletta di posa pavimentazione vedasi particolari costruttivi); nel sottofondo dovrà essere inserita idonea armatura in ferro costituita da rete elettrosaldata diametro 8 mm maglia 10x10 ovvero larghezza almeno 30 cm. Compreso sigillatura finale dei giunti. Posate secondo le pendenze che saranno stabilite. euro (ventiuno/00)	m	21,00
Nr. 12 NP08	Sola posa in opera di cordoni - cornelle in granito precedentemente rimossi. Compreso il rinfiacco in clacestruzzo cementizio a q.li 3.00 di cemento R425 per mc di impasto con sabbia grossa. Rinfianchi e sottofondo di calcestruzzo idonei all'uso nello spessore (almeno 25 cm nello spessore del sottofondo); nel sottofondo dovrà essere inserita idonea armatura in ferro costituita da doppio foglio di rete elettrosaldata diametro 8 mm maglia 10x10 larghezza almeno 30 cm. Compreso sigillatura finale dei giunti. Posate secondo le pendenze che saranno stabilite. euro (ventiotto/00)	m	28,00
Nr. 13 NP09	Fornitura in opera di cordonata in porfido del trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato sezione cm 8 ed altezza 20-25 cm allettata con malta cementizia (malta con q.li 3,00 di cemento R425 per mc di impasto) compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto prescritto nelle norme tecniche, compresa armatura costituita da foglio di rete elettrosaldata diam 8 mm maglia 10x10. Compreso ogni onere ed accessorio. euro (quaranta/60)	m	40,60
Nr. 14 NP10	Come voce NP09 ma posata a raso spessore 10 cm - testa a vista segata. euro (quarantaquattro/10)	m	44,10
Nr. 15 NP11	Come voce W2.3.085.00025.e.MOD ma luce netta griglia almeno 25 cm euro (duecentotre/00)	m	203,00
Nr. 16 NP12	Pavimentazione in smolleri del trentino rispondenti al marchio Porfido Trentino Controllato dimensioni 3-7 h 4-6, spessore minimo smolleri 30 mm e lunghezza minima 10 cm, con facce laterali a piano naturale di cava, costa superiore a vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, posate a coltello secondo le geometrie correnti, con spessore costante per filari o a spina di pesce secondo le indicazioni della DLL, su allettamento medio 6 cm di sabbia grossa a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento R325 in quantità minima di 200 kg di cemento per mc di impasto. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e stesa del		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sottofondo, la bagnatura e contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura finale con sabbia fine e cemento, la pulizia finale e quanto altro necessario. euro (quarantasei/20)	m2	46,20
Nr. 17 NP13	Come NP12 ma in smolli di luserna per formazione accesso handicap. Compreso maggiorazione per formazione pendenze e delimitazione esterna con smollo come da disegno. euro (cinquantadue/50)	m2	52,50
Nr. 18 W1.3.030.00 015.e.MOD	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, per profondità' comprese tra 0 e 1 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto a discarica a ogni distanza, compreso il successivo reinterro, esclusi solo oneri di discarica. euro (dieci/50)	m3	10,50
Nr. 19 W1.3.065.00 005.a	Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, compreso posizionamento rete elettrosaldata maglia cm 15x15 diam. 8 mm (peso 7,90 Kg/mq): dello spessore di 10 cm euro (diciassette/01)	m2	17,01
Nr. 20 W1.3.065.00 005.b	Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete elettrosaldata da quotare a parte: per ogni cm di spessore in piu' od in meno, differenza euro (uno/02)	m2/cm	1,02
Nr. 21 W2.3.015.00 045.mod	Demolizione di cordone in pietra delle airole, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione a qualsiasi, compresi gli oneri di smaltimento/recupero. euro (quattro/55)	m	4,55
Nr. 22 W2.3.015.00 050.mod	Rimozione di cordone in pietra o in calcestruzzo (anche spartitraffico), compresi: la demolizione del calcestruzzo di rinfilo, la pulizia da residui, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta oltre che i relativi oneri per lo smaltimento dei medesimi alle discariche o impianti di riciclaggio, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere dei cordoli per il successivo riutilizzo. Compreso l'eventuale allargamento dello scavo per il successivo riposizionamento. Compreso ogni altro onere ed accessorio. euro (dodici/25)	m	12,25
Nr. 23 W2.3.030.00 010.b.MOD	Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità' massima di 0,5 m, senza necessità di eventuale armatura delle pareti di scavo compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione a qualsiasi distanza, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero. Compreso oneri per difficoltà movimentazione data la natura del lavoro. euro (dieci/30)	m3	10,30
Nr. 24 W2.3.035.00 025.a	Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) compresa cilindratura finale prima della posa del massetto di cls. euro (diciotto/43)	m3	18,43
Nr. 25 W2.3.045.00 025.b.mod	Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista di sezione 15x25 cm. Faccia superiore e faccia a vista verticale lavorate a punta fine, bordo smussato, compreso armatura leggera di sottofondo. euro (quarantasette/60)	m	47,60
Nr. 26 W2.3.075.00 035.a	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 3,00 o 6,00 m, compresi scavo, rinfilo e sottofondo in cls, rivestimento, rinterro, esclusi pezzi speciali da valutarsi a parte: diametro esterno 110 mm euro (nove/79)	m	9,79
Nr. 27 W2.3.075.00 035.c	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 3,00 o 6,00 m, esclusi scavo, compreso rinfilo, rivestimento in cls e reinterro, esclusi pezzi speciali da valutarsi a parte: diametro esterno 160 mm euro (quattordici/56)	m	14,56
Nr. 28 W2.3.085.00 005.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm euro (trentaotto/09)	cad	38,09
Nr. 29 W2.3.085.00 025.e.MOD	Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia in ghisa sferoidale CLASSE c250. Luce netta interna canale prefabbricato minimo 15 cm ed altezza netta almeno 30 cm. Compreso scavi necessari, collegamenti alle tubazioni di scarico con diametro fino a 150 mm, compreso rinfilo e sottofondo in calcestruzzo in spessore idoneo, compreso ogni onere ed accessorio per dare completo il lavoro. euro (centosessantaotto/00)	m	168,00
Nr. 30 W2.3.090.00 005.c	Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa sferoidale euro (due/64)	kg	2,64
Nr. 31 W2.3.090.00 010.a	Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori fino al peso di 30 kg euro (quarantaotto/91)	cad	48,91
	----- ----- -----		

[illegible]