

Verifiche

Commessa: Area Sosta Camper

Descrizione: Impianto elettrico

Cliente: Comune di Castione della Presolana (BG)

Responsabile: Per. ind. Marco Poloni

Data: 05/05/2022

Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:

Riferimenti:

Operatore: Per. ind. Marco Poloni

Note:

Verifiche

Data: 05/05/2022
 Responsabile: Per. ind. Marco Poloni
 Cliente: Comune di Castione della Presolana (BG)

Utenza	$I_b \leq I_n \leq I_z$	Verif. PdI	Ver. I ² t	$I_{mag} < I_{magmax}$	Contatti indiretti	CdtT (I _b)
--------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------	--------------------	------------------------

Fornitura QIGU

QIGU	13 <= 32 <= 55 A	20 >= 15 kA	Verificato	320 < 447,8 A	Verificato	0,837 <= 4 %
------	------------------	-------------	------------	---------------	------------	--------------

Area Sosta QASC

89G	13 <= 32 A (I _b <= I _n)				Verificato	0,837 <= 4 %
Q1	12 <= 25 <= 30,8 A	20 >= 1,78 kA	Verificato	250 < 323,2 A	Verificato	1,14 <= 4 %
Q2	0,481 <= 6 <= 17,3 A	45 >= 0,877 kA	Verificato	60 < 175,3 A	Verificato	0,93 <= 4 %
Q3	0,722 <= 10 <= 17,3 A	35 >= 0,877 kA	Verificato	100 < 108,9 A	Verificato	1,12 <= 4 %
Q4	0,481 <= 6 <= 17,3 A	45 >= 0,877 kA	Verificato	60 < 87 A	Verificato	1,09 <= 4 %